

ESTIMADO N°		HSJDD001	Fecha:	04/08/2020	
Razón Social o Nombre del Cliente: Sociedad benéfica de la Paz.					
Obra-Servicio: Acondicionamiento de Quirófanos.					
Dirección del cliente y/u obra: Calle San Juan de Dios, Urbanización Valle Arriba. Caracas, Venezuela 1080.					
RIF o Cedula de identidad: J-00147621-0					
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL USD
Capítulo I: Paredes.					
1	Preparación de paredes con acabado liso para aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario. Incluye suministro y transporte de materiales.	m2	193,00	18,00	3.474,00
2	Suministro, transporte y aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario.	m2	193,00	49,50	9.553,50
Capítulo II: Techos.					
3	Preparación de techo para aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario. Incluye suministro y transporte de materiales.	m2	50,00	12,50	625,00
4	Suministro, transporte y aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario.	m2	50,00	49,50	2.475,00
Capítulo III: Piso vinílico.					
Preparación de sustrato base para colocación de piso de Vinil.					
5	Preparación y limpieza general de área de piso para acondicionamiento (abrir capilares del sustrato base para garantizar el adecuado puente de adherencia entre el sustrato existente y el nuevo acabado).	m2	50,00	25,00	1.250,00
Suministro de Vinil en Rollo					
6	Suministro de piso vinílico homogéneo en rollo tarkett de alto tráfico hospitalario, conductivo, color según el existente.	m2	50,00	140,00	7.000,00
7	Adhesivos para vinil.	cuñ	2,00	250,00	500,00
8	Cordón de Soldadura para vinil rollo	ml	70,00	20,00	1.400,00
9	Flashing superior de remate de pared en Media caña sanitaria	ml	70,00	20,00	1.400,00
Instalación de Vinil en Rollo					
6	Instalación de pisos y medias cañas sanitarias de vinyl en rollo. Incluye instalación de Accesorios (Soldadura en juntas, Rodapiés medias cañas sanitarias y remates en puertas.)	m2	50,00	15,00	750,00
Total General					28.427,50

Monto en letras: Veintiocho mil cuatrocientos veintisiete dólares con cincuenta centavos.

Forma de pago: Contado: Crédito:

Recomendaciones y Condiciones del servicio:

- El cliente proporcionará los espacios para el almacenamiento de materiales, equipos y vehículos.
- El cliente garantizará los permisos para las labores dentro de sus instalaciones.
- Se recomienda las labores sean realizadas en días no laborables.
- En caso de un requerimiento adicional por parte del cliente, éste se presupuestará por separado.
- El presupuesto incluye el acarreo y bote de escombros.

Condiciones de Pago:

- Todo presupuesto y/o estimado tiene una duración de tres (3) días calendario.
- Se solicita un anticipo del 70% para el inicio de las labores, 30% al finalizar el trabajo previa conformidad por parte del cliente.
- El pago en USD será a través de una transferencia bancaria tipo "Zelle" y/o efectivo.

Nota: Estimado realizado en base a información suministrada por el cliente previa a vista técnica del área por Facility Venezuela.

Por Facility Management de Venezuela
2009 C.A.

Facility Management
De Venezuela 2009, .CA
RIF: J-29828780-2