

PRESUPUESTO N°		HSJDD002	Fecha:	17/08/2020	
Razón Social o Nombre del Cliente: Sociedad Benéfica de la Paz.					
Obra-Servicio: Acondicionamiento áreas blancas (Quirófanos)					
Dirección del cliente y/ obra: Calle San Juan de Dios, Urbanización Valle Arriba. Caracas, Venezuela 1080.					
RIF o Cedula de identidad: J-00147621-0					
PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL USD
Capítulo I: Paredes.					
1	Aplicación de friso en paredes. Incluye suministro y transporte de materiales.	m2	215,00	38,50	8.277,50
2	Preparación de paredes con acabado liso para aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario. Incluye suministro y transporte de materiales	m2	215,00	18,00	3.870,00
3	Suministro, transporte y aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario a dos manos.	m2	215,00	49,50	10.642,50
Capítulo II: Techo.					
4	Aplicación de friso en techo con curvas hospitalarias. Incluye suministro y transporte de materiales.	m2	90,00	38,50	3.465,00
5	Preparación de techo con acabado liso para aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario. Incluye suministro y transporte de materiales	m2	90,00	12,50	1.125,00
6	Suministro, transporte y aplicación de pintura epóxica clase "A" grado hospitalario a dos manos.	m2	90,00	49,50	4.455,00

Continua...

Sigue...

Capítulo III: Piso vinílico.					
Preparación de sustrato base para colocación de piso de Vinil.					
7	Preparación y limpieza general de área de piso para acondicionamiento (abrir capilares del sustrato base para garantizar el adecuado puente de adherencia entre el sustrato existente y el nuevo acabado).	m2	90,00	25,00	2.250,00
Suministro de Vinil en Rollo					
8	Suministro de piso vinílico homogéneo en rollo tarkett de alto tráfico hospitalario, conductivo, color según el existente.	m2	90,00	140,00	12.600,00
9	Adhesivos para vinil.	cuñ	2,00	250,00	500,00
10	Cordón de Soldadura para vinil rollo.	ml	75,00	20,00	1.500,00
11	Flashing superior de remate de pared en Media caña sanitaria	ml	75,00	20,00	1.500,00
Instalación de Vinil en Rollo					
12	Instalación de pisos y medias cañas sanitarias de vinyl en rollo. Incluye instalación de accesorios (Soldadura en juntas, Rodapiés medias cañas sanitarias y remates en puertas.)	m2	90,00	15,00	1.350,00
Total General					51.535,00

Monto en letras: Cincuenta y un mil quinientos treinta y cinco dólares con cero centavos.

Forma de pago: Contado: Crédito:

Recomendaciones y Condiciones del servicio:

- El cliente proporcionará los espacios para el almacenamiento de materiales, equipos y vehículos.
- El cliente garantizará los permisos para las labores dentro de sus instalaciones.
- Se recomienda las labores sean realizadas en días no laborables.
- En caso de un requerimiento adicional por parte del cliente, éste se presupuestará por separado.
- El presupuesto incluye el acarreo y bote de escombros.

Condiciones de Pago:

- Todo presupuesto y/o estimado tiene una duración de tres (3) días calendario.
- Se solicita un anticipo del 70% para el inicio de las labores, 30% al finalizar el trabajo previa conformidad por parte del cliente.
- El pago en USD será a través de una transferencia bancaria tipo "Zelle" y/o efectivo.

NOTA: Una vez realizada la visita técnica in situ el estimado "HSJDD001" queda sin validez y/o efecto a la fecha de emisión de este presupuesto HSJDD002 .

Por Facility Management de Venezuela
2009 C.A.


Facility Management
De Venezuela 2009, .CA.
RIF 1-29828780-2